

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสองชั้น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๙,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อระบายน้ำ
๔. ราคาากลางกำหนด ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๔๑๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ , ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเกรียงไกร สระภู ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 - ๖.๒ นายทศพร ปานมน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๓ นายคัมภีร์ หลอดหลง ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปงานประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง (ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่ที่ 3 บ้านสองชั้น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสองชั้น หมู่ที่ 3 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงาน/ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบเลขที่


รายการที่ 1

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	300,952.50	1.3624	410,017.69	
2	ประเภทงานอาคาร	-	-	0.00	
3	ประเภท.....				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างาน เป็นเงินทั้งสิ้น			410,017.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ			410,000.00	
	ตัวอักษร (สีเส้นหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายเกรียงไกร สระภู) หัวหน้าฝ่ายอาคารโยธา(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายทศพร ปานมน) นายช่างโยธาชำนาญงาน(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายคัมภีร์ หลอดหลง) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคา ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน เทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง (ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่ที่ 3 บ้านสองชั้น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสองชั้น หมู่ที่ 3 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ รายนามที่

ฝ่าย/งานแบบแผนและก่อสร้าง

สำนัก/กองช่าง

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ 17

เดือน มกราคม

พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินซูด								
	- ดินซูด	100.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	12,500.00	12,500.00	
	- ดินถม	60.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	7,500.00	7,500.00	
2	งานวางท่อและบ่อพัก								
	- ท่อระบายน้ำ ศก. 0.60 ม. มอก. ชั้น 3	90.00	ท่อน	504.00	45,360.00	-	-	45,360.00	
	- บ่อพักพร้อมฝาเหล็กหล่อ	10.00	ชุด	12,500.00	125,000.00	-	-	125,000.00	
	- คอนกรีตหยาบ	10.00	ลบ.ม.	1,635.00	16,350.00	306.00	3,060.00	19,410.00	
	- ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	514.00	3,084.00	99.00	594.00	3,678.00	
3	งานถนนรูปตัววี								
	- คอนกรีต	22.00	ลบ.ม.	1,682.00	37,004.00	306.00	6,732.00	43,736.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	7.00	ลบ.ม.	514.00	3,598.00	99.00	693.00	4,291.00	
	- เหล็กวายนืด	150.00	ตร.ม.	23.00	3,450.00	5.00	750.00	4,200.00	
	- ขอบคันทัน	100.00	เมตร	350.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- แบบเหล็ก 2 ซ้ำ	15.00	ตร.ม.	18.50	277.50	-	-	277.50	
	รวมค่าวัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น				269,123.50		31,829.00	300,952.50	
(ตัวหนังสือ)									
(สามแสนเก้าร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบบสตางค์)									
หมายเหตุ	ราคาจากพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์, สุรินทร์ (เดือน ธันวาคม 2559)								