

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. โครงการขุดลอกหนองน้ำบ้านด่าน หมู่ที่ ๑ บ้านสองชั้น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๑,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกหนองน้ำ

๔. ราคาตกลงกำหนด ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๑๖๙,๑๙๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

ตารางสรุปผลปริมาณงานและราคากลาง (ปร.๕),แบบสรุปรายละเอียดราคากลาง
งานขุดลอก

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสรกฤษ ทองอารยกุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางสาวกิงกาญจน์ แดงน้อย

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

๖.๓ นายทศพร ปานมน

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลาง โครงการ ขุดลอกหนองน้ำบ้านด่าน หมู่ที่ 1 บ้านสองชั้น

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 1 บ้านสองชั้น ตำบลสองชั้น อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์


แบบเลขที่ -

ประมาณเมื่อ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงรวม เป็นเงิน (บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น เป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|----------|--|----------|
| 1 | ประเภทงานชลประทาน | 126,501.14 | 1.3375 | 169,195.28 | |
| 2 | ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - | - | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0.00% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 169,195.28 | |
| | ปรับลดเหลือ | | | 169,190.00 | |
| | จำนวนเงินตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรกฤษ ทองอารยกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกึ่งกาญจน์ แดงน้อย)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทศพร ปานมน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปรายละเอียดราคากลางงานขุดลอก

โครงการ ขุดลอกหนองน้ำบ้านด่าน หมู่ที่ 1 บ้านสองชั้น

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง - เมตร ยาว - เมตร ลึก 1.00 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตร.ม.

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,800.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมแก้ไขปรับแต่งคันสระ

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 1 บ้านสองชั้น ตำบลสองชั้น อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | บ./หน่วย | รวมราคาทุน(บ.) | Factor f | บ./หน่วย x Factor f | ราคากลาง(บ.) | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|-------|----------|----------|----------------|----------|---------------------|--------------|----------|
| 1 | งานขุด / ขุดลอก | | | | | | | | |
| | งานขุดดินด้วยเครื่องจักร | ลบ.ม. | 4,800.00 | 18.20 | 87,360.00 | 1.3375 | 24.34 | 116,844.00 | |
| | งานขนดินระยะทางไม่เกิน 1 กม. | ลบ.ม. | 4,800.00 | 6.27 | 30,096.00 | 1.3375 | 8.39 | 40,253.40 | |
| 2 | งานวางท่อ + กำแพงปากท่อ | | | | | | | | |
| | 2.1 ท่อระบายน้ำ ศก.0.60 ม. | หอน | 8.00 | 903.00 | 7,224.00 | 1.3375 | 1,207.76 | 9,662.10 | |
| | 2.2 เเทคอนกรีตลาดหน้าท่อ | ตร.ม. | 8.00 | 227.64 | 1,821.14 | 1.3375 | 304.47 | 2,435.78 | |
| | | | | | 126,501.14 | | รวม | 169,195.28 | |
| | | | | | | | | 169,190.00 | |

คิดเป็นค่าก่อสร้าง หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน

คิดเป็นค่าก่อสร้าง 32.73 บ./ 1 ลบ.ม.

คิดเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. 12,097.88 บ./หอน

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

126,501.14

2 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น

-

3 ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

1.3375


4 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1+(2/1x3)

-

5 ค่า Factor F ค่าก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(Factor Fn) = 3 x 4

169,190.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรกฤษ ทองอารยกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกัญญาจณ์ แดงน้อย)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนสถา

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทศพร ปานมน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน