


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง


๑. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านเสม็ด
สายทางบริเวณนางนาต กงรัมย์ ถึงที่นานางสมพอง กงรัมย์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๖,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคาตกลงกำหนด ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๑๗,๓๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ตารางสรุปผลปริมาณงานและราคากลาง (ปร.๕),แบบสรุปรายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสรกฤษ ทองอารยกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายจรัญ กมลรัมย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๓ นายทัศนัย แพทย์ประสาท ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที่ 9 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 สถานที่ สายทางจากบริเวณบ้านนางนาค กงรัมย์ ถึงที่นางางสมพอง กอรัมย์
 แบบเลขที่ -
 ประมาณเมื่อ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	86,101.82	1.3624	117,305.12	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			117,305.12	
	ปรับลดเหลือ			117,300.00	
	จำนวนเงินตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสรกฤษ ทองอารยกุล)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจรญ กมลรัมย์)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายทัศนัย แพทย์ประสาท)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที่ 9 ตำบลสองชั้น อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 85.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 4 ท่อน

หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร

สถานที่ สายทางจากบริเวณบ้านนางนาค กงรัมย์ ถึงที่นางนงสมพอง กงรัมย์

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	บ./หน่วย	รวมราคาทุน(บ.)	Factor f	บ./หน่วย x Factor f	ราคากลาง(บ.)	หมายเหตุ
1	งานปรับแต่งคันทางเดิม	ตร. ม.	255.00	1.72	438.60	1.3624	2.34	597.55	
2	งานทรายหยาบรองผิวทางคอนกรีต	ลบ. ม.	12.75	396.91	5,060.63	1.3624	540.75	6,894.60	
3	ผิวทางคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร	ตร. ม.	255.00	297.88	75,959.93	1.3624	405.83	103,487.81	
4	Expansion Joint RB 19 mm.	ม.	6.00	57.74	346.43	1.3624	78.66	471.97	
5	Contraction Joint RB 15 mm.	ม.	42.00	32.30	1,356.61	1.3624	44.01	1,848.25	
6	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ. ม.	2.55	351.39	896.04	1.3624	478.73	1,220.77	
7	วางท่อระบายน้ำ คสล. \varnothing 0.40 ม.	ท่อน	4.00	510.90	2,043.58	1.3624	696.04	2,784.17	
					86,101.82		รวม	117,305.12	

คิดเป็นค่าก่อสร้าง หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน

ปรับตัวเลข 117,300.00

คิดเป็นค่าก่อสร้าง 449.07 บ./ 1 ตร.ม.

คิดเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. 696.04 บ./ท่อน

1 ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง

86,101.82

2 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น

-

3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

4 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1+(2/1 \times 3)$

-

5 ค่า Factor F ค่าก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor Fn) = 3×4

117,300.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรกฤษ ทองอารยกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจรัญ กมลรัมย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายหัตถ์ชัย แพทย์ประสาธ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน