


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง


๑. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านโคกสะอาด
สายทางจากคอนรีตเก่าบริเวณสนามกีฬา ถึงบ้านนางละออง ก่อแก้ว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคาากลางกำหนด ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๒๔๗,๓๔๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - ๕.๑ ตารางสรุปผลปริมาณงานและราคาากลาง (ปร.๕),แบบสรุปรายละเอียด
ราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - ๖.๑ นายสรกฤษ ทองอารยกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายจรัญ กมลรัมย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๓ นายทัศนัย แพทย์ประสาท ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 17 ตำบลสองชั้น อำเภอกะระรัง จังหวัดบุรีรัมย์
 สถานที่ สายทางจากคอนกรีตเก่าบริเวณสนามกีฬา - บ้านนางละออง ก่อแก้ว
 แบบเลขที่ -
 ประมาณเมื่อ วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	181,548.84	1.3624	247,342.14	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			247,342.14	
	ปรับลดเหลือ			247,340.00	
	จำนวนเงินตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสรกฤษ ทองอารยกุล)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจรัญ กมลรัมย์)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ - ลา - กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายทัศนัย แพทย์ประสาท)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 17 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร ทน 0.15 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 10 ท่อน

หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร

สถานที่ สายทางจากคอนกรีตเก่าบริเวณสนามกีฬา - บ้านนางละออง ก่อแก้ว

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	บ./หน่วย	รวมราคาทุน(บ.)	Factor f	บ./หน่วย x Factor f	ราคากลาง(บ.)	หมายเหตุ
1	งานปรับแต่งคันทางเดิม	ตร. ม.	540.00	1.72	928.80	1.3624	2.34	1,265.40	
2	งานทรายหยาบรองผิวทางคอนกรีต	ลบ. ม.	27.00	396.91	10,716.62	1.3624	540.75	14,600.33	
3	ผิวทางคอนกรีต ทน 0.15 เมตร	ตร. ม.	540.00	295.60	159,624.78	1.3624	402.73	217,472.80	
4	Expansion Joint RB 19 mm.	ม.	7.88	59.00	464.95	1.3624	80.39	633.45	
5	Contraction Joint RB 15 mm.	ม.	99.99	33.00	3,299.18	1.3624	44.95	4,494.80	
6	งานไหลทาง(เห็นคลุก)	ลบ. ม.	4.00	351.39	1,405.56	1.3624	478.73	1,914.93	
7	วางท่อระบายน้ำ คสล. \varnothing 0.40 ม/	ท่อน	10.00	510.90	5,108.95	1.3624	696.04	6,960.43	
					181,548.84		รวม	247,342.14	

คิดเป็นค่าก่อสร้าง สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน

ปรับตัวเลข

247,340.00

คิดเป็นค่าก่อสร้าง 445.14 บ./ 1 ตร.ม.

คิดเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. 696.04 บ./ท่อน

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

181,548.84

2 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น

-

3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

4 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1+(2/1 \times 3)$

-

5 ค่า Factor F ค่าก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor Fn) = 3×4

247,340.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรกฤษ ทองอารยกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิรพงษ์ กิมรัมย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

- ลา -

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายหัตถ์ชัย แพทย์ประสาธ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน