

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโคกต
สายทางบริเวณบ้านนายพ่ายพ กอกรัมย์ ถึงบ้านนางทะนาม ประเสริฐศรีสุข
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคาากลางกำหนด ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๓๕๙,๙๖๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - ๕.๑ ตารางสรุปผลปริมาณงานและราคาากลาง (ปร.๕),แบบสรุปรายละเอียด
ราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - ๖.๑ นายสรกฤษ ทองอารยกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายจรัญ กมลรัมย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๓ นายทัศนัย แพทย์ประสาท ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคา โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคลด หมู่ที่ 6 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ สายทางจากบริเวณบ้านนายแพทย์ กองรัมย์ บ้านนางทะนวม ประเสริฐศรีสุข


แบบเลขที่ -

ประมาณเมื่อ วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	264,215.87	1.3624	359,967.70	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	
	سیونไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			359,967.70	
	ปรับลดเหลือ			359,960.00	
	จำนวนเงินตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรกฤษ ท่องอารยกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจรัญ กมลรัมย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทัศนัย แพทย์ประสาท)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคลต หมู่ที่ 6 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน

หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

สถานที่ สายทางจากบริเวณบ้านนายแพทย์ กองรัมย์ บ้านนางทะนง ประเสริฐศรีสุข

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	บ./หน่วย	รวมราคาทุน(บ.)	Factor f	บ./หน่วย x Factor f	ราคากลาง(บ.)	หมายเหตุ
1	งานปรับแต่งคันทางเดิม	ตร. ม.	800.00	1.70	1,360.00	1.3624	2.32	1,852.86	
2	งานทรายหยาบรองผิวทางคอนกรีต	ลบ. ม.	40.00	393.89	15,755.52	1.3624	536.63	21,465.32	
3	ผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร. ม.	800.00	295.60	236,481.15	1.3624	402.73	322,181.92	
4	Expansion Joint RB 19 mm.	ม.	24.00	59.94	1,438.46	1.3624	81.67	1,959.76	
5	Contraction Joint RB 15 mm.	ม.	136.00	33.24	4,520.08	1.3624	45.28	6,158.16	
6	งานไหลทาง(หินคลุก)	ลบ. ม.	6.00	351.03	2,106.18	1.3624	478.24	2,869.46	
7	วางท่อระบายน้ำ คสล. \varnothing 0.40 ม.	ท่อน	5.00	510.90	2,554.48	1.3624	696.04	3,480.22	
					264,215.87		รวม	359,967.70	

คิดเป็นค่าก่อสร้าง สามแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน

ปรับตัวเลข 359,960.00

คิดเป็นค่าก่อสร้าง 445.59 บ./ 1 ตร.ม.


คิดเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. 696.04 บ./ท่อน

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น
- 3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 4 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1+(2/1 \times 3)$
- 5 ค่า Factor F ค่าก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor Fn) = 3×4

264,215.87
-
1.3624
-
359,960.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรกฤษ ทองอารยกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจรรย์ กมลรัมย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทัศนัย แพทย์ประสาท)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน