

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. โครงการขุดลอกคลองบ้านจอม (ทิศเหนือหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๗ บ้านจอม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒๙,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกคลอง
๔. ราคาากลางกำหนด ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๕๔๔,๙๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ตารางสรุปผลปริมาณงานและราคากลาง (ปร.๕),แบบสรุปรายละเอียด
ราคากลางงานขุดลอก
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสรกฤษ ทองอารยกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นางสาวกิ่งกาญจน์ แดงน้อย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 - ๖.๓ นายทศพร ปานมน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลาง โครงการ ขุดลอกคลองบ้านจอม(ทิศเหนือหมู่บ้าน) หมู่ที่ 7 บ้านจอม

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่7 บ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ -

ประมาณเมื่อ วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวม เป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	407,407.69	1.3375	544,907.78	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			544,907.78	
	ปรับลดเหลือ			544,900.00	
	จำนวนเงินตัวอักษร (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรกฤษ ทองอารยกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกึ่งกาญจน์ แดงน้อย)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนฯ

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทศพร ปานมน)

ตำแหน่ง-นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปรายละเอียดราคากลางงานชุดลอก

โครงการ ชุดลอกคลองบ้านจอม(ทิศเหนือหมู่บ้าน) หมู่ที่ 7 บ้านจอม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร มีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 11,680 ลบ.ม.

พร้อมเกลี่ยปรับแต่งคันคลองเรียบร้อยแล้ว

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 7 บ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	บ./หน่วย	รวมราคาทุน(บ.)	Factor f	บ./หน่วย x Factor f	ราคากลาง(บ.)	หมายเหตุ
1	งานชุด / ชุดลอก								
	งานชุดลอกด้วยรถชุด	ลบ.ม.	11,680.00	27.92	326,105.60	1.3375	37.34	436,166.24	
2	งานวางท่อ + กำแพงปากท่อ								
	2.1 ไม้ยูคา ขนาด 3 นิ้ว ยาว 1 เมตร	ท่อน	24.00	100.00	2,400.00	1.3375	133.75	3,210.00	
	2.2 ท่อระบายน้ำ ศก.0.60 ม.	ท่อน	30.00	1,203.00	36,090.00	1.3375	1,609.01	48,270.38	
	2.3 คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	15.00	1,843.93	27,658.95	1.3375	2,466.26	36,993.85	
	2.4 เหล็ก RB 12 มม.	กก.	513.00	18.94	9,716.22	1.3375	25.33	12,995.44	
	2.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	6.00	78.50	471.00	1.3375	104.99	629.96	
	2.6 ไม้แบบ + ไม้คร่าว	ตร.ม.	30.00	165.53	4,965.92	1.3375	221.40	6,641.91	
					407,407.69		รวม	544,907.78	
								544,900.00	

คิดเป็นค่าก่อสร้าง หน้าแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน

คิดเป็นค่าก่อสร้าง 37.34 บ./ 1 ลบ.ม.

คิดเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. 3,517.72 บ./ท่อน

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

407,407.69

2 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น

-

3 ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

1.3375


4 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1+(2/1 \times 3)$

-

5 ค่า Factor F ค่าก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor Fn) = 3×4

544,900.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรฤกษ์ ทองอารยกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกัญญาญณ์ แดงน้อย)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทศพร ปานมน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญ