

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๓ บ้านสระเพลง  
สายทางจากบริเวณสามแยกบ้านนางปัญญา กลมรั่มย์ – สายบ้านจอม-ตะหมาดโปง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๓,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก
๔. ราคาากลางกำหนด ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เป็นเงิน ๑๓๓,๔๔๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
  - ๕.๑ ตารางสรุปผลปริมาณงานและราคาากลาง (ปร.๕),แบบสรุปรายละเอียด  
ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
  - ๖.๑ นายสรกฤษ ทองอารยกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๖.๒ นายจรัญ กลมรั่มย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
  - ๖.๓ นายทัศนัย แพทย์ประสาท ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านสระเพลง หมู่ที่ 13 ตำบลสองชั้น อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 380.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร

มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 114 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ สายทางจากบริเวณสามแยกบ้านนางปัญญา กมลรัมย์ ถึง ถนนสายบ้านจอม - บ้านตะมาดโป่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	บ./หน่วย	รวมราคาทุน(บ.)	Factor f	บ./หน่วย x Factor f	ราคากลาง(บ.)	หมายเหตุ
1	งานปรับแต่งคันทางเดิม	ตร. ม.	1,900.00	1.72	3,268.00	1.3624	2.34	4,452.32	
2	งานดินถมคันทาง	ลบ. ม.	950.00	57.50	54,625.00	1.3624	78.34	74,421.10	
3	งานหินคลุก	ลบ. ม.	114.00	351.39	40,058.46	1.3624	478.73	54,575.65	
4	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
					97,951.46		รวม	133,449.07	

คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน

ปรับตัวเลข

133,440.00

คิดเป็นค่าก่อสร้าง 1170.61 บ./ 1 ตร.ม.


คิดเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.00 บ./ท่อน

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น
- 3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 4 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด =  $1+(2/1 \times 3)$
- 5 ค่า Factor F ค่าก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor Fn) =  $3 \times 4$

97,951.46
-
1.3624
-
133,449.07

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรกฤษ ทองอารยกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจรัญ กิมลรัมย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทัศนัย แพทย์ประสาท)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ราคากลาง โครงการ ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านสระเพลง หมู่ที่ 13 ตำบลสองชั้น อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์


สถานที่ สายทางจากบริเวณสามแยกบ้านนางปัญญา กมลรัมย์ ถึง ถนนสายบ้านจอม - บ้านตะมาดโปง


แบบเลขที่ -


ประมาณเมื่อ วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	97,951.46	1.3624	133,449.07	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	
	เดือบไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			133,449.07	
	ปรับลดเหลือ			133,440.00	
	จำนวนเงินตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายสรกฤษ ทองอารยกุล)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายจรัญ กมลรัมย์)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายทัศนัย แพทย์ประสาธ)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน